



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՄԱՐԻԱՄ ԵՎ ԵՐԱՆՈՒՀԻ ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ ՔՈՒՅՐԵՐԻ
ՊԱՏԿԵՐԱՄՐԱՀ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի Մարզի Գյումրի Համայնքի
 Ղեկավար պարոն Ս.Բալասանյանին
 <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան
 քույրերի պատկերասրահի>>
 տնօրեն՝ Վահագն Ղուկասյանից
 հասցե՝ ք.Գյումրի, Աբովյան 232
 հեռ.՝ 4-82-05

N 9 „21” 05 2019թ.

Դիմում

Հարգելի պարոն Բալասանյան

Ասլամազյանների պատկերասրահի շենքը կառուցվել է 1880 թվականին և 1980 թվականից՝ որպես պատմամշակութային ճարտարապետական կոթող, ներառվել է Կոմայրի Արգուլեց թանգարանի մեջ, որպես մշակութային ժառանգության օբյեկտ:

Արդեն մի քանի տարի է անմխիթար վիճակում է գտնվում շենքի բակային փայտե պատշգամբը, որն անհապաղ վերականգնման կարիք ունի, քանզի պատշգամբի վիճակը խիստ վթարային է և յուրաքանչյուր վայրկյան թե իրենից վտանգ է ներկայացնում այցելուներին և թե վտանգված է պատմամշակութային օբյեկտը:


Նաև խնդիր ունենք վերջնական լուծելու ջեռուցման համակարգի հարցը, քանզի երկրորդ հարկում դեռևս ջեռուցման համակարգ չկա բացակայում է:

Մեր կողմից այս աշխատանքների իրականացման համար կազմվել են նախահաշիվներ, ըստ որի՝ պատշգամբի համար անհրաժեշտ է 16,160,929 ՀՀ դրամ, իսկ երկրորդ հարկի ջեռուցման համակարգի անցկացման համար՝ 2,225,300 ՀՀ դրամ:

Դիմումին կից ներկայացնում են կազմված նախահաշիվները, ընդամենը 7 էջ:

Պատկերասրահի տնօրեն

Վահագն Ղուկասյան



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ**

3104, Գյումրի, Վարդանանց հրապարակ 1
Հեռ. (+374 312) 2-22-45; Էլ. փոստ gyumri@gyumri.am

**Գյումրի համայնքի համայնքապետ
պարոն Ս. Բալասանյանին**

Հարգելի պարոն Բալասանյան

Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժին է դիմել <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ>> ՀՈԱԿ տնօրեն՝ Վահագն Ղուկասյանը ներկայացնելով պատկերասրահի պատշգամբի խիստ վթարային վիճակը:

Պատկերասրահի պատշգամբի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է՝

1. Պատշգամբի վերանորոգում

16 160 929 /տասնվեց միլիոն
հարյուր վաթսուն հազար ինը
հարյուր քսանինը/ դրամ

Նախահաշիվը կցվում է:



Լ. Թովմասյան

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ**

3104, Գյումրի, Վարդանանց հրապարակ 1
Հեռ. (+374 312) 2-22-45; էլ. փոստ gymri@gyumri.am

**Գյումրի համայնքի համայնքապետ
պարոն Ս. Բալասանյանին**

Հարգելի պարոն Բալասանյան

Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժին է դիմել <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ>> ՀՈԱԿ տնօրեն՝ Վահագն Ղուկասյանը ներկայացնելով պատկերասրահի անմխիթար վիճակը և երկրորդ հարկում ջեռուցման համակարգի անցկացման անհրաժեշտությունը:

Պատկերասրահի երկրորդ հարկի ջեռուցման համակարգի անցկացման համար անհրաժեշտ է՝

1. Ջեռուցման համակարգի անցկացում

2 225 300 /երկու միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար երեք հարյուր/ դրամ

Նախահաշիվը կցվում է:



Լ. Թովմասյան

Վարդանանց 15
 Հեռ. (374 10) 51 61 15, 54 83 15
 www.termoros.am
 info@termoros.am



Vardanants
 tel. (374 10) 51 61 15, 54 83
 www.termoros.
 info@termoros.

ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

08.11.201



099 99 66 7

Պատվիրատու՝
 Կոնտակտային անձ՝
 Ինֆորմացիա՝
 Տարածք, հասցե՝

Վահագն Ղուկասյան

Պատկերասրահ, ք. Գյումրի, Տերյան 39

Կազմեց՝ Արայիկ Սարգսյան

Ստուգեց՝ Աննա Զարամյան

Հ/Հ	Սարքավորումների, աշխատանքի անվանում	Տեխնիկական նկարագիր, կոդ	Չափման միավոր	Քանակ	Գումար/Դրամ	
					Միավոր գին	Ընդհանուր արժեք
Զեռուցում/Ի հարկ						
1	Զեռուցման կաթսա Lamborghini 32 կՎտ	Taura D 32 MCS	հատ	1	500000	500000
2	FL ծխատար 90՝ անկյունակ+77սմ խողովակ Φ 60 /100	Lamborghini/Իտալիա	լ-զմ	1	22000	22000
3	Կաթսայի միացման կոմպլեկտ	FAR, FIV/Իտալիա	լ-զմ	1	70000	70000
4	Զեռուցման ընդլայնող բաք մոխրագույն12լ ճբար 3/4"	Reflex/Գերմանիա	հատ	1	14300	14300
5	Զեռուցման ուղղահայաց ընդլայնող բաքի միացման Լ-զմ	FAR, FIV/Իտալիա	հատ	1	15300	15,300
6	Կախիչ Imera 60-380մմ	Imera/Իտալիա	հատ	1	6500	6,500
7	Մետաղական մարտկոց Purmo/Գերմանիա	22 500x2000	հատ	4	108000	432000
8		21S 500x2000	հատ	4	95000	380000
9		22 500x1400	հատ	2	81000	162000
10		21S 500x1400	հատ	2	72000	144000
11		22 300x2000	հատ	3	66000	198000
12		22 500x1000	հատ	1	65000	65000
13	Ս/հ-448 Վտ	E500/3	սեկ	3	6400	19200
14	Elegance միացման լրակազմ	FAR/Իտալիա	լ-զմ	1	13900	13900
15	Purmo միացման լրակազմ	FAR/Իտալիա	լ-զմ	16	10400	166400
16	Մարտկոցի կախիչ	MSU	հատ	3	500	1500
17	Պրես եռաբաշխիկներ	FAR/Իտալիա	հատ	6		56000
18	Պրես եռաբաշխիկներ	APE/Իտալիա	հատ	26		110000
19	Պրես անկյունակներ	APE/Իտալիա	հատ	32		130400
20	Մետաղապլ. խողովակ	Unidelta/Իտալիա	մ	191		300100

21	Մետաղապլ. խողովակի մեկուս.	շուկա	մ	4	350	1400
22	Մետաղապլ. խողովակի ամր.	շուկա	հատ	320	75	24000
23	Ընդամենը նյութածախս					2,832,000
24	Այլ ծախսեր և տրանսպորտ					62,000
25	Կաթսաների մոնտաժ	կետ		1	45000	45000
26	Ջեռուցման ընդլայնող բաքի մոնտաժ	կետ		1	15000	15000
27	Ջեռուցման կետերի մոնտաժ	կետ		17	15000	255000
28	Ընդամենը՝					3209000
29	Ընդամենը գեղչով՝					2225300

**Տեղային Նախահաշիվ <<ԱՄԷԽ>> ՄՊԸ-ի կողմից
Գյումրի քաղ. Արուսյան Բ.232 հասցեում գտնվող պատկերասրահի
պատշգամբի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ**

<<ԱՄԷԽ>> ՄՊԸ

Փայտե պատշգամբ
(օբյեկտի անվանումը)

(Նախահաշվի անվանումը)

Միավորի գումար															Ընդամանը (Խաղ. դրամ) 12x5
ՀՀ	Քիմակ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Նյութեր				Քիմակական		Մեքենա- ներ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ	Մեքենա- ներ-ների շահագործում հազ. դր.	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11		
					Չ/Մ	ծախս	միավորի գին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.	աշխատանք վարձ ռուբ. 1984թ	աշխատանք վարձ հազ.դր.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13	
Քանոնան աշխատանքներ															
1	E46-90	Պատշգամբի փայտե ծածկի և ոչ պիտանի լեւնեւորների քանոնում, հանձնում սեփականատիրոջը	10002	1,30					70,00	160,00	14,50	40,60	200,60	260,783	
2	E46-96	Պատշգամբի կտուրի թիթեղե ծածկի քանոնում	10002	0,72					9,15	18,30	1,00	2,80	21,10	15,086	
3	E23-225 ԲԿՏՄ	Շին աղբի բարձուն ինքնաթափերի վրա ձեռքով	տն	1,00					2,25	5,50	0,00	0,00	5,50	5,500	
4	E310-10	Շին աղբի տեղափոխում 10 կմ , բեռնաթափում	տն	1,00							1,15	3,22	3,22	3,220	
5	E8-189 ԲԿՏՄ	Ջրոլի խողովակների քանոնում պահեստավորում	լրակա զմ	3					1,55	3,10	0,55	1,54	4,64	13,920	
Փայտե պատշգամբ															
1	E6-83	Փայտե սյուների մետաղական հենարանային լեւնեւորների տեղադրում, 1) քառակուսի խողովակ՝ 140x140մմ, 12խառն. 1մ=1.2զմ, 2) թերթապողպատ՝ b=6մմ՝ 12խառն. 18մx0.18մ=0.39մ2,	տն	0,048				550,00	145,00	300,55	2,25	6,30	856,85	41,129	
2	E15-614	Փայտե բազրիքի մետաղական հենարանային լեւնեւորների յուղաներկում մերկի և դրսի կողմից	10002	0,02	զմ	25,00	8,00	200,00							
					մ2	8,13	19,932	161,95							
					կգ	24,6	0,34	8,36							
								45,00	75,00	155,00	0,03	0,08	200,08	4,002	
					կգ	24,6	1,13	27,68							
					կգ	2,7	0,94	2,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
3	E6-2	Փայտե սյուների տակ հիմքերի բետոնացում, բետոն B 7,5(M100)	մ3	0,65										
4	E8-509	Բետոն հիմքերի երեսապատում սև գույնի մաքրատաշ տուֆե քարով	մ2	8,40	մ3	1,02	24,50	35,25	3,45	7,25	0,78	2,18	44,68	29,045
5	E8-528	Սև գույնի մաքրատաշ տուֆե քար Չաղախ	գծմ	13,20	մ2 մ3	1 0,04	5,00 26,00	5,00 1,04	12,00	24,00	0,09	0,25	34,30	452,761
6	E10-28	Գլխաղիտ քիվ, սև գույնի մաքրատաշ տուֆե քար Շաղախ	գծմ մ3		գծմ մ3	1 0,04	7,00 26,00	7,00 1,04	14,30	28,60	1,30	3,64	237,24	289,430
7	E12-289	Քարե պատի հենադանային մասերում փայտե հեծանների պատում 1 շերտ ռուբերոիդով, 94 տեղ	100մ2	0,40	մ3	1,05	150,28	157,79	15,25	30,50	1,45	4,06	164,86	65,943
8	E10-56	Փայտե պատշգամբի ծածկերի պատրաստում, 13,97մ3	մ2	130,00	մ2 տոն	111 0,206	0,60 174,00	66,60 35,84	1,03	2,45	0,11	0,31	23,76	3088,542
9	E10-254	Փայտանոթ, 13,97մ3	գծմ	27,8	մ3	0,1128	150,28	16,96	0,95	1,95	0,50	1,40	24,10	670,019
10	E10-201	Տախտակ հղկված, 0,35մ3 Բազիթի փայտե կլոր կտրվածքով ճաղեր, 190խտ Փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանական միջոցառումներ	մ3	13,97	մ3 խտ	0,013 6,835	150,28 2,50	1,99 17,09	0,95	1,45	0,45	1,26	10,96	153,112
11	E11-181	Ֆուֆոպաթվային ամրոնում Ամոնիումի սուլֆատ Նավթի հալուկ Պատշգամբի հատակի երեսապատում հղկված տախտակներով	100մ2	0,65	կգ կգ կգ	7,2 1,79 1,07	0,55 0,80 0,17	3,96 1,43 0,18	105,00	145,00	5,82	16,30	1920,30	1248,193
		Տախտակ հղկված, 40 մմ հաստ, 2,6մ3 Փայտե շոխակ Մեխ	մ3 գծմ կգ	4,20 107 13,8	մ3 գծմ կգ	150,28 0,60 0,42	631,17 64,20 5,75							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
12	E10-62	Արաստաղների երեսապատում հղկված տախտակներով	100մ2	1,30	մ3	2,52	150,28	1356,00	35,20	85,00	4,00	15,25	1456,25	1893,125
13	E5-39 ԲԿՏՄ Շուկա	Չափումների և առաստաղների ծածկույթի հղկում ներկված աշխատանքներ կատարելու համար	մ2	208,0	մ3 գծն կգ	2,52 107 9	150,28 0,60 0,42	378,70 64,20 3,75	3,13	6,25			7,20	1497,496
14	E15-637 կիրարկ	Չափումների և առաստաղների օլիֆապատում	100մ2	2,080	գծն	0,15	0,80	0,12		12,25	50,25	100,49	112,74	234,503
15	E5-39 ԲԿՏՄ Շուկա	Սյունների, ձևակիր էլեմենտների, բազդիքի հղկաթղթում	մ2	185,0	կգ	10	0,94	9,38	1,95	3,90			4,15	767,692
16	E15-637 կիրարկ	Սյունների, ձևակիր էլեմենտների, բազդիքի օլիֆապատում	100մ2	1,85	գծն	0,15	0,80	0,12		16,25	45,25	90,49	106,74	197,474
17	E15-637 k=1,1	Առաստաղների լաքապատում 2 անգամ /հորիզոն. մակերես 65,0x2=130մ2/	100մ2	1,43	կգ	10	0,94	9,38	30,25	60,50			98,75	141,206
18	E15-637 կիրարկ	Չափումների լաքապատում 2 անգամ	100մ2	0,65	կգ	25,52	1,10	28,10	32,74	30,25	60,50		93,24	60,603
19	E8-189	Գույքային տախտակամանների հավաքում և քանդում կառուցման աշխատանքների իրականացման համար	100մ2 ուղղ.	1,751	կգ	25,52	1,10	28,10	25,40	80,15	0,23	0,64	115,94	203,064
20	E8-189	Գույքային տախտակամանների հավաքում և քանդում հաղորդման աշխատանքների իրականացման համար	100մ2 ուղղ.	0,778	տն մ2	0,037 1,2	400,00 3,50	14,80 4,20	25,40	50,80	0,23	0,64	76,69	59,695
21	E10-70	Պատշգամբի կտուրի փայտե էլեմենտների (ծալերնաուղքերի, որմնափայտի, կանգնակների և այլն) տեղադրում	մ3	1,12	տն մ2	0,037 1,2	400,00 3,50	14,80 4,20	15,50	45,25	2,10	5,88	346,13	387,666
		Փայտամուր Պողպատե ճաղմաներ, Ռուբերոյդ Շիկափապակացում լար Սելն			մ3 հատ մ2 կգ կգ	1,05 22,32 3,38 4,38 7,2	140,278 0,90 0,80 0,50 0,42	147,29 20,09 2,70 2,18 3,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
22	E8-17 ԲԿՏՄ Կիրարկ.	Պատշգամբի կտորի կալարամածի պատրաստում, 0,693մ3	մ2	71,50				1,95	0,55	1,10			3,05	218,069
23	E8-28 ԲԿՏՄ Կիրարկ.	Կտորի ծածկի պատրաստում և մետաղաթիթեղից, Փայտանյութ	մ2	52,04	մ3	0,010	150,278	1,53	0,45	1,45			5,43	282,577
24	E12-278	Կտորի փեշի և ջրհորդան պատրաստում և մետաղաթիթեղից կալարամածի հետ միասին, h=0,55մ	100մ	0,278	կգ կգ կգ մ2	0,036 0,73 0,01 1,10	0,94 0,94 0,42 2,22	0,03 0,69 0,01 2,44	40,80	81,59	6,62	18,54	458,31	127,409
25	E12-280	Կտորի գոգնոց, և՛ քիթեղ, h=0,55մ	100մ2	0,195	մ2 կգ կգ	105 12,8 73	2,22 0,42 0,94	233,21 5,34 68,84	72,25	144,49	0,55	1,54	421,41	82,007
26	E15-618	Կտորի քիթեղամածի ներկում սուրիկով, 2 անգամ	100մ2	0,91	մ2 կգ	105 7,50	2,22 0,42	275,39 233,21	12,25	62,25	1,36	3,81	146,31	133,140
27	E8-189 ԲԿՏՄ	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների տեղադրում, Ջրթող խողովակներ, գունավոր մետաղաթիթեղով (d=120մմ), Ջրիակաք ձագար, գունավոր մետաղաթիթեղով Կոնոնկ,գունավոր մետաղաթիթեղով	կռակա զմ	3	կգ կգ կառ կառ	4,6 3,6	0,86	3,96	3,15	7,55	0,03	0,08	13,78	41,352
Ընդամենը														12850,305
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			12850,305											
ՎԵՐԱԴՐԻ ՃԱԽՍԵՐ			13,3%											
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			11,0%											
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			16160,929											

Կազմեց՝

Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ