

# Տեղային նախահաշիվ 1

ՀՀ Գյումրի քաղաքի Ղարիբջանյան 2 հասցեում գտնվող թ. 2 գերեզմանատան պահակակետի շենքի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ  
(օբյեկտի անվանումը)

ԳԳ	Քիմնակ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Ս	Քանակը	Սյուբեր						Միավորի գումար					Ընդամենը (հազ. դրամ) 12x5
					Չ/Ս	ծախս	միավորի զին հազ.դր	Միավորի գումար հազ. դր.	Քիմնակ աշխատա վարձ ուր. 1984թ	Քիմնակ աշխատա վարձ ուր. 1984թ	Սեբնա- մեխ-մերի շահագոր ծում ուր. 1984թ	Սեբնա- մեխ-մերի շահագոր ծում ուր. 1984թ	Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13		
1	C122	/2300(H)x900մմ, 1հատ/չափերով մետաղապատից արտաքին սպիտակ, ապակեփաթեթով /2300(H)x900մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից արտաքին դուռ, սպիտակ, ապակեփաթեթով.	մ2	2,07	մ2	1	37,222	37,22					37,22	77,050		
2	C122	/1400(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից պատուհանի տեղադրում, սպիտակ, ապակեփաթեթով, բացվող մաս /1400(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից արտաքին դուռ, սպիտակ, ապակեփաթեթով, բացվող մաս	մ2	0,42	մ2	1	27,083	27,08					27,08	11,375		
3	C122	/1400(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից պատուհանի տեղադրում, սպիտակ, ապակեփաթեթով, չբացվող մաս /1400(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապատից պատուհան, սպիտակ, ապակեփաթեթով, չբացվող մաս	մ2	0,70	մ2	1	18,333	18,33					18,33	12,833		
4	E15-277-1	Շենքերի բարձրորակ գաջն սկալ	100մ2	0,04	մ2	3	17,83	66,48	119,89	264,05	9,58	30,11	360,63	14,425		
5	E9-13	Կտուրի կապարատաժ տարտապաների վերադասավորում և պակասի լրացում	100մ2	0,376	մ2	0,18	127,083	30,29	0,14	0,31			30,60	11,505		
6	E9-24.	Փայտանյութ նոր Փայտանյութ հին Մեխ	100մ2	0,376	մ2	1,02	0,57	22,87					465,82	175,148		
		Տանիքի ծածկի պատրաստում նոր պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով՝ КП-25, h=0,5մմ Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ h=0,5մմ КП-25	100մ2	0,376	մ2	110,00	2,94	377,87	18,10	39,86	15,30	48,09	465,82	175,148		
					մ2			323,18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'	10	11'	11	12	13
7	E12-279	Ինքնաձիգ պտուտակ, տափօղակ/ցինկապատ/Տանիքի կախովի ջրիորդանների պատրաստում ցինկապատ քիթելով Կախովի ջրիորդաններ, ցինկապատ քիթելից Մեխ Կովածք	100մ	0,094	կգ	1,00	1,10	1,10	15,90	35,02	0,41	1,29	477,37	44,873
8	E8-191 ԲԿՏՄ	ճակատի ջրոլոխովակներ ցինկապատ մետաղաքիթելով,  Կովացք Ջրոլոխ խողովակներ (d=120մմ) 1տեղ, 2,8գծմ ցինկապատ մետաղաքիթելից, Ջրիակաք ծագար, ցինկապատմետաղաքիթելից, Արմունկ, ցինկապատ մետաղաքիթելից,	կոմպլեկտ	1	կգ	3	2,00	6,00	2,12	4,67	0,03	0,09	21,09	21,086
					մ	2,8	1,729	4,84						
					հատ	1	2,125	2,13						
					հատ	1	1,042	1,04						
		Ընդամենը												368,295
		ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ												368,295
		ՎԵՐԱԿՐԻ ԾԱԽԱՍԵՐ	13,3%											48,983
		ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ												417,278
		ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ	11,0%											45,901
		ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ	20,0%											463,179
		ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ												92,636
														555,814

Կազմեց՝

Տ Միքայելյանը



## Ծավալաթերթ

**ՀՀ Գյումրի քաղաքի Ղարիբջանյան 2 հասցեում գտնվող թ. 2 գլխավոր եզմանատան պահակակետի շենքի մասնակի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ**  
(օբյեկտի անվանումը)

ԳԳ	Յիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Զեւմակը	Միավորի գինը հազ. դր.	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5
1	2	3	4	5	12	13
1	C122	/2300(H)x900մմ, 1հատ/չափերով մետաղապլաստից արտաքին դռան տեղադրում, սպիտակ, ապակեփաթեթով	մ2	0,07	46,34	95,931
2	C122	/1400(H)x800մմ 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանի տեղադրում, սպիտակ, ապակեփաթեթով, բացվող մաս	մ2	0,42	33,72	14,162
3	C122	/1400(H)x800մմ, 1հատ/ չափերով մետաղապլաստից պատուհանի տեղադրում, սպիտակ, ապակեփաթեթով, չբացվող մաս	մ2	0,70	22,83	15,978
4	E15-277-1	Շեփերի բարձրորակ գաջե սվաղ	100մ2	0,04	449,01	17,960
5	E8-13 ԲԿՏՄ Կիրարկ.	Կտուրի կավարամածի տախտակների վերադասավորում և պակասի լրացում	100մ2	0,376	38,10	14,324
6	E9-24..	Տանիքի ծածկի պատրաստում մոր պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղով՝ КП-25, h=0,5մմ	100մ2	0,376	579,97	218,069
7	E12-279	Տանիքի կախովի ջրհորդանների պատրաստում ցինկապատ թիթեղով	100մ	0,094	594,35	55,869
8	E8-191 ԲԿՏՄ	Ճակատի ջրթող խողովակներ ցինկապատ մետաղաթիթեղով,	կոմպլեկտ	1	26,25	26,254
<b>Ընդամենը</b>						<b>458,547</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>458,547</b>
<b>ԱԱՀ 20,0%</b>						<b>91,709</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>550,256</b>

Կազմեց՝

Տ Միքայելյանը