

Նախնական հաշվարկ

1992-95թթ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների (Շիրակի գերեզմանատուն)
գերեզմանների վերանորոգման աշխատանքների

ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի արժեքը հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Տապանաքարերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	7,00	35,00	245,000
2	Բնահողի մշակում ձեռքով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	խմ	11,30	3,00	33,900
3	Բազալտե խճից հիմնային շերտի իրականացում, 10 սմ հաստ.	քմ	56,50	1,50	84,750
4	Ե/բետոնից միաձուլվ հիմնային սալի կառուցում, B 20 դասի բետոնից 8 սմ	խմ	4,52	75,00	352,560
5	Ամրան Փ10 A500c/ 200*200/	տ	0,38	380,00	144,400
6	Բազալտե սալիկներով ծածկույթի իրականացում 5 սմ հաստ	քմ	56,50	20,08	1191,020
7	Դիմանկարների սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	7,00	25,00	175,000
8	Տեղաշարժված բազալտե թասակների ապամոնտաժում և մոնտաժում /ներառյալ պատերի վերանորոգում/	զծմ	39,10	11,00	430,100
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2656,730
ԱԱՀ 20%					531,346
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ					3 188,076

«ԱՐՏ-ՆԱԽԱԳԻՏ» ՓԲԸ տնօրեն Գ. Սալխապյան

